

重要通知 | 关于印发《模块化集成建造定额子目（试行）》的通知

广东省建设工程标准定额站订阅号 2023-12-28 07:40 发表于广东



关于印发《模块化集成建造定额子目（试行）》的通知

粤标定函〔2023〕156号

各有关单位：

为推动我省模块化集成建筑产业发展，按照《广东省住房和城乡建设厅等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的实施意见》（粤建市〔2021〕234号）有关部署，我站组织编制了《模块化集成建造定额子目（试行）》，与《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》配套使用。现印发给你们，请遵照执行。

在执行中遇到的问题，请通过“广东省工程造价信息化平台--建设工程定额动态管理系统”反映。

附件：1.混凝土结构模块化集成建造定额说明、工程量计算规则及子目

2.钢结构模块化集成建造定额说明、工程量计算规则及子目

3.《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则2018》增补内容

4.增补材料表

广东省建设工程标准定额站

附件 1:

混凝土结构模块化集成建造定额说明、 工程量计算规则及子目

混凝土结构模块化集成建造定额说明

一、混凝土结构模块化集成建造定额包括部品吊装、嵌缝注胶、部品连接、二次运输等内容。

二、部品吊装

1. 部品吊装定额中部品按成品考虑。部品体积按设计图示结构混凝土体积计算，部品室内装饰及部件体积不增加。

2. 部品吊装定额中已综合考虑了吊架、吊链、手动葫芦、吊扣、调节定位件及配件的摊销费用。

3. 部品底部水泥砂浆带敷设截面尺寸按 $100\text{mm} \times 30\text{mm}$ 考虑，若设计截面尺寸与定额不同时，水泥砂浆用量按比例调整，其余不变。

三、嵌缝注胶适用部品拼装时对顶面、地面、墙面的嵌缝采用注胶密封。定额中注胶缝的断面按 $20\text{mm} \times 15\text{mm}$ 编制，若设计断面与定额不同时，密封胶用量按比例调整，其余不变。如设计采用的嵌缝材料种类与定额不同时，材料可以换算。

四、部品连接

1. 部品连接按半灌浆套筒、全灌浆套筒、双螺套、后浇连接方式考虑。

阅读 611



广东省建设工程标准定额站订阅号

分享 收藏 1 赞

写下你的留言